

MEMORIAL DE CALCULO						
ABERTURA ESCADA DE EMERGÊNCIA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
20118	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO S/ REAPOVEITAMENTO (VÃOS DE ACESSO ESCADA)			M³		7,08
20115	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA			M²		8,7
20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			UN.		1
20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			UN.		2
20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			UN.		5
20165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			M		7
20166	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXAO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)			M		7
20163	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES Ø 1/2" A 2"			H		12
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M²		2,2
30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL			M³		7,08
DEMOLIÇÃO ALVENARIA ACESSO PARA ESCADA						
				COMP.	PÉ DIREITO	TOTAL (M2)
	DEMOLIÇÃO PAREDE DML			2	2,9	5,8
	DEMOLIÇÃO PAREDE WC			2	2,9	5,8
	DEMOLIÇÃO ALVENARIA ACESSO PARA ESCADA			2	2,9	5,8
	ACESSO ANTICAMERA			1	2,5	2,5
	ACESSO BANHEIRO			1	2,2	2,2
TOTAL:						8,88
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO						
				PERÍMETRO	PÉ DIREITO	TOTAL (M2)
	DML			5,9	2,9	17,11
	WC			6,1	2,9	17,69
TOTAL:						8,70
GERAL	SERVIÇOS PRELIMINARES					
20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			UN.		1
20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			UN.		2
20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			UN.		5
20165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA			M		7
20166	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXAO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)			M		7
ALVENARIA						
				COMP.	PÉ DIREITO	TOTAL (M2)
	FECHAMENTO DOS VÃO DA ANTI-CAMERA			2	2,7	5,4
	ALVENARIA ANTI-CAMERA			2,2	2,9	6,38
TOTAL:						11,78
CUNHAMENTO						
						TOTAL (M)
	CUNHAMENTO ALVENARIA DE FECHAMENTO DE VÃO					2
	CUNHAMENTO ALVENARIA ANTI-CAMERA					2,2
TOTAL:						4,20
REVESTIMENTOS DE PAREDE						
						TOTAL (M2)
	CHAPISCO COMUM					38,93
	EMBOÇO (1CI:4 ARML)					38,93
AMBIENTES CONTEMPLADOS						
						23,56
						15,37
REVESTIMENTO PISO						
						TOTAL (M2)
	GRANITINA NO VÃO DA REMOÇÃO DAS PAREDES					1,575

						TOTAL:	1,58
PINTURA PAREDE							
			VÃO	COMP.	PÉ DIREITO	TOTAL (M2)	
	CORREDOR CIRCULAÇÃO INTERNA DA UNIDADE		1,26	5	2,9	13,24	
	CIRCULAÇÃO NA ESCADA			2	2,9	5,8	
	ANTI-CAMÊRA		1,26	2,2	2,9	5,12	
	QUARTO ISOLAMENTO			2	2,9	5,8	
						TOTAL:	29,96
PINTURA FORRO							
						TOTAL (M2)	
	ANTI-CAMÊRA					2	
	BANHEIRO					2,16	
	FORRO ESCADA					2	
	CORREDOR CIRCULAÇÃO INTERNA DA UNIDADE					5,69	
						TOTAL:	11,85
PINTURA PORTAS							
				QUANT.	MEDIDA	TOTAL (M2)	
	PORTA DE MADEIRA			3	80X2,10	5,04	
						TOTAL:	5,04
DRYWALL							
			QUANT.	COMP.	PÉ DIREITO	TOTAL (M2)	
	FECHAMENTO DE PRUMADA DE ESGOTO NA ESCADA		3	0,6	3	5,4	
						TOTAL:	5,40