

25-08-2020 2V

**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

**RESUMO CONTRATUAL**

**Das Partes**

**Contratante:** Instituto de Gestão e Humanização – IGH

CNPJ: 11.858.570/0002-14

**Contratado:** W. Dos Santos Machado Construtora

CNPJ: 21.554.580/0001-39

TOMBO 5202 / HMI  
VISTO FO  
DATA 07/10/2020

**Do Objeto:**

prestação de serviços de manutenção - obras de reforma da Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN

**Unidade:**

**Hospital Materno Infantil - HMI**, situada à Rua R-7, s/nº St. Oeste, Goiânia/GO, CEP.: 74.125-090.

**Forma de pagamento:**

Dia 20 (vinte) do mês subsequente ao início da prestação dos serviços;

**Valor do contrato:**

R\$ 184.000,06 (cento e oitenta e quatro mil reais e seis centavos), a serem pagos da seguinte maneira: 25% - 46.000,02 (quarenta e seis mil e dois centavos) na entrada e o valor restante de R\$ 138.000,04 (cento e trinta e oito mil e quatro centavos), conforme medições e medição final, consoante estabelecido em contrato.

**Vigência:**

20/08/2020 e 17/11/2020



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, com sede à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Paulo Brito Bittencourt**, Superintendente Administrador e Advogado, portador do documento de identidade sob nº 03.542.155-07, emitido por SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 457.702.205-20, domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e **W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.554.580/0001-39, com sede à R. DF 217, nº 53, Quadra 26, Lote 48, Jardim Dom Fernando II, Goiânia/GO, CEP 74.765-260, representado neste ato pelo **Srº Wellington dos Santos Machado, 997.892.211-34** doravante denominado **Contratado**, celebram o presente **Contrato nº 5202/2020-HMI**, conforme ofício nº 248/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PREMISSAS**

As seguintes disposições são premissas influentes e substanciais do presente instrumento:

§1º O **Contratante**, mediante **contrato de gestão nº 131/2012**, firmado junto à **Secretaria da Saúde do Estado de Goiás**, se figura gestora da unidade indicada à cláusula segunda e necessita do presente objeto contratual, com vistas à preservação da qualidade no atendimento prestado aos pacientes;

I) O **contratado** declara ter conhecimento absoluto do instrumento disposto no parágrafo anterior, bem como declara ter ciência que o custeio da presente contratação se dará única e exclusivamente por meio do respectivo repasse realizado pela entidade pública vinculada ao referido contrato.

§2º A presente contratação se efetuou pela análise da melhor proposta apresentada pelos interessados credenciados ao presente objeto - Tomada de Preço;

§3º O **contratado**, através das tratativas do presente instrumento, declara interesse em assistir o **Contratante** em suas necessidades;



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a **prestação de serviços de manutenção - obras de reforma da Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN** para assistir ao **Hospital Materno Infantil - HMI**, situado à Rua R-7, s/nº St. Oeste, Goiânia/GO, CEP.: 74.125-090, conforme edital – anexo I.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

O presente contrato vigorará **por 90 (noventa) dias**, entre **20/08/2020 e 17/11/2020**, admitindo-se a prorrogação à critério do **Contratante**.

**Parágrafo Único:** A prorrogação contratual ocorrerá obrigatoriamente por Termo Aditivo devidamente assinado pelas presentes partes.

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR**

Pela execução do objeto do presente contrato, o **Contratante** pagará o valor de R\$ 184.000,06 (cento e oitenta e quatro mil reais e seis centavos), a serem pagos da seguinte maneira: 25% - 46.000,02 (quarenta e seis mil e dois centavos) na entrada e o valor restante de R\$ 138.000,04 (cento e trinta e oito mil e quatro centavos), por medições e medição final, consoante estabelecido em contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

O **Contratado** deverá apresentar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, nota fiscal acompanhada do relatório de evidências e nota de faturamento, cancelados pela Diretoria Geral da unidade, e o pagamento da fatura ocorrerá até o dia 20 (vinte) do referido mês, a contar do início da execução do presente objeto contratual.

**§1º** A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de certidões que comprovem regularidade fiscal do **Contratado** em âmbito Federal, Estadual e Municipal, Justiça do Trabalho, bem como das certidões que comprovem regularidade de contribuições relativas à FGTS e INSS.

**§2º** O **Contratado** se compromete, no ato da emissão da Nota Fiscal, a efetuar a devida retenção de impostos, taxas e contribuições sociais, tais como ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, ou dispensa de retenção quando regime de tributação diferenciado, bem como empresas optantes pelo

**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

simples nacional, “tributação unificada”, ou sociedade uniprofissional devidamente regulamentada, bem como qualquer outro previsto em legislação tributária pátria, sob pena de imediata suspensão do pagamento da fatura.

- §3º** Nos casos de não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos nesta Cláusula Quinta, seja no caput ou em seus parágrafos, até o dia 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, o pagamento poderá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação dos documentos omissos, não cabendo ao **Contratado** qualquer acréscimo no valor, seja a que título for;
- §4º** O pagamento será efetuado somente mediante crédito em conta bancária de titularidade do **Contratado**, sendo vedada emissão de boletos;
- §5º** O **Contratado** declara possuir inteiro conhecimento de que os serviços prestados pelo **Contratante** integram o patrimônio do(a) Estado de Goiás, razão pela qual, o **Contratante** não será responsável pelos serviços prestados após eventual rescisão do contrato indicado na cláusula primeira, parágrafo primeiro, do presente instrumento, devendo o o **Contratado** promover a cobrança/execução proprietário do referido patrimônio, ou de qualquer outro que venha assumir a gestão da unidade de saúde em questão;
- §6º** O **Contratado** concorda em manter regularmente os serviços prestados, ainda que haja atraso em pagamento de fatura por prazo não superior a 60 (sessenta) dias;
- §7º** Para fins de faturamento será observada data do efetivo início da execução do objeto.
- §8º** Em atenção ao que dispõe o Regulamento de Compras e Contratações do Contratante aprovado pelo Estado de Goiás, o **Contratado** compromete-se a emitir a fatura, ou congêneres, constando expressamente o número do contrato de gestão, presente no §1º, Cláusula primeira, bem como respectivo termo aditivo vigente.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

Caberá ao **Contratado**, dentre outras obrigações legais e constantes do presente contrato:


**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

- a) Cumprir rigorosamente os termos da proposta comercial apresentada, **conforme anexo I**;
- b) Instruir os empregados que irão prestar os serviços, com base na boa conduta e capacidade de realização dos serviços contratados;
- c) Responder pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o **contratante**;
- d) Fornecer o fardamento padrão, nas quantidades previstas, bem como todo e qualquer material necessário ao bom desempenho do serviço atendendo ao instrumento convocatório, visando à perfeita execução do contrato;
- e) Executar rigorosamente as obras e serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como aos padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas aprovadas pela ABNT, ou na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica;
- f) Comunicar ao **contratante** qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
- g) Coordenar a execução de todos os serviços especializados, com ou sem fornecimento de materiais, prestando à **contratante** todo o suporte com relação à administração para a conclusão dos serviços;
- h) Permitir e facilitar a inspeção dos serviços, prestando todas as informações e apresentando todos os documentos que lhe forem solicitados;
- i) Promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto do contrato;
- j) Usar mão de obra qualificada na execução dos trabalhos, assim como materiais e insumos de excelente qualidade, resistência e durabilidade comprovadas, mantendo no local da reforma um depósito de materiais apropriado às necessidades dos serviços, com o atendimento de todos os requisitos de segurança e também de proteção à saúde e higiene de seus operários, assim como um Encarregado Geral, com prática e conhecimentos técnicos básicos, para orientar e comandar os trabalhadores nos serviços rotineiros, preservar a disciplina, solucionar dificuldades e problemas que surgirem durante os trabalhos e zelar pela vigilância e higiene no canteiro das obras, o qual deverá ser conservado sempre limpo;
- k) Executar todas as obras e instalações, comprometendo-se a concluí-las, impreterivelmente, dentro dos cronogramas estipulados na **Proposta – anexo II**, em conformidade com as

**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

especificações e o escopo dos projetos aprovados e licenciados, com a imprescindível qualidade, solidez, segurança e perfeição de acabamento, sempre empregando os melhores equipamentos, insumos e materiais, com excelente resistência e durabilidade, garantindo, assim, a segurança e estabilidade da obra;

- l) Remover todo o material no término de todos os serviços, deixando o local das reformas integralmente limpo, sem quaisquer entulhos, restos de obra, sujeira, lixo etc;
- m) Manter presente na execução dos serviços um engenheiro responsável para representar-lhe junto à CONTRATANTE, o qual prestará seus serviços sem nada pleitear ou cobrar da CONTRATANTE, uma vez que a responsabilidade por sua remuneração é exclusiva da CONTRATADA;
- n) Providenciar junto às repartições públicas e concessionárias de serviços públicos, as medidas necessárias para a execução e conclusão da obra;
- o) Providenciar para que os materiais estejam a tempo e hora na obra, a fim de que não haja atraso no andamento dos serviços;
- p) Corrigir, reparar, remover ou refazer, às suas expensas, qualquer serviço que apresente defeito ou vício devido ao emprego de técnica ou material impróprio e deficiência de mão de obra;
- q) Responsabilizar-se por todos os atos praticados por seus empregados ou prepostos, bem como pelos danos causados diretamente à **contratante**, terceiros, aparelhos, equipamentos e instalações decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, devendo ressarcir a **contratante** por qualquer prejuízo oriundo de imputação que lhe seja feita em decorrência dos fatos danosos;
- r) Responder pela solidez e segurança da obra e dos serviços executados, bem como pelo perfeito funcionamento da mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo;
- s) Observar as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho que lhe sejam aplicáveis, em especial as relativas à CIPA (NR 5), ao Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 7), ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (NR 8), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria e da Construção - PCMAT (NR 18), sem exclusão das demais as quais esteja obrigada;
- t) A **contratada** declara que é a única responsável pelo pagamento de multas decorrentes de inobservância de qualquer postura dos órgãos Municipais / Estaduais/ Federais e CREA, desde que decorrentes de sua culpa e responsabilidade direta;



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

- u) Manter todos os empregados que prestam serviços com o esquema de imunização completo, segundo normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e normas da CCIH da unidade;
- v) Assumir exclusivamente a responsabilidade pela manutenção da regularidade de documentos perante as esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo pagar, nos respectivos vencimentos, os tributos e encargos, incidentes ou que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a prestação do serviço objeto do presente Contrato, devendo apresentar, de imediato, certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sempre que solicitado pelo **Contratante**, sob pena de suspensão do pagamento decorrente das obrigações contratuais;
- w) Observar e fazer cumprir todas as normas legais relativas às atividades desenvolvidas, respondendo integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados a pacientes e ao **Contratante** pela inobservância dessas obrigações;
- x) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o **Contratante**;
- y) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes no **Contratante**, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
- z) O **Contratado** declara ser única e exclusivamente responsável por quaisquer obrigações de natureza cível, trabalhista, previdenciária e social, que sejam ou venham a ser relacionados, direta ou indiretamente, aos profissionais a serviço do presente contrato, desde que contratados pelo **Contratado**.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Caberá ao **Contratante**, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e ou constantes do presente contrato:

- a) Remunerar o **Contratado**, na forma estabelecida nas Cláusulas quarta e quinta;
- b) Promover as facilidades necessárias para o livre acesso dos profissionais do **Contratado** às suas instalações, se necessário, desde quando devidamente identificados;
- c) Cumprir o cronograma de envio da documentação encaminhado pela Contratada em tempo hábil;



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA

**CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS**

O não cumprimento das cláusulas pactuadas no presente contrato, nas condições gerais contratuais, nas normas de segurança higiene e medicina do trabalho, bem como nas normas de segurança patrimonial, gerará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, conforme disposições a seguir:

- §1º As multas são cumulativas, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.
- §2º As multas serão cobradas por ocasião do pagamento da primeira fatura que for apresentada após sua aplicação.
- §3º As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas nesse contrato, na Cláusula décima terceira, nas normas de Segurança Industrial, Higiene e Medicina do Trabalho e Normas de Segurança Patrimonial, bem como a responsabilidade da **Contratada** por perdas e danos que causar à **Contratante** em consequência de inadimplemento das cláusulas pactuadas.

**CLÁUSULA NONA – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Na hipótese de ocorrer paralisação dos serviços do **Contratado**, fica autorizado ao **Contratante** a contratação de outra prestadora de serviços para realização do objeto contratual paralisado, desde que o **Contratado** seja notificado para regularizar a prestação de serviços e não a faça em até 24 (vinte e quatro) horas.

- §1º O disposto no caput não se aplica na hipótese de inadimplemento do **Contratante** por mais de 60 (sessenta) dias.
- §2º Caso o **Contratante** contrate outro fornecedor para a prestação dos serviços paralisados, conforme autorizado no disposto anteriormente arcará o **Contratado** com os custos da referida contratação, independente do ressarcimento de indenização por perdas e danos, sejam estes morais ou materiais.





CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA

---

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO RESSARCIMENTO**

O **Contratado** se obriga a reembolsar o **Contratante** em todas as despesas que este adquirir decorrentes de:

- a) Reconhecimento judicial de indenização administrativa ou reconhecimento judicial de titularidade de vínculo empregatício de seus empregados e/ou prestadores de serviços com o **Contratante**;
- b) Reconhecimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade do **Contratante** no cumprimento das obrigações previdenciárias e/ou fiscais do **Contratado**;
- c) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou institucionais, causados pelo **Contratado** ou seus prepostos ou prestadores de serviços na execução de suas atividades;
- d) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos ao meio ambiente e emissão de agentes poluidores causados pelo **Contratado** ou seus prepostos ou prestadores de serviço, seja por ação ou omissão;
- e) Indenização pela necessidade de contratação de outra empresa para a execução do objeto previsto no presente contrato que tenha deixado de ser executado em face de paralisação das atividades do **Contratado**, ressalvada a hipótese indicada no §1º da cláusula nona.

**Parágrafo único:** Os valores em questão são reconhecidos desde já como devidos, líquidos e certos e passíveis de execução judicial para ressarcimento ao **Contratante**;

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA.**

Não é permitido ao **Contratado** subcontratar os serviços ora pactuados, bem como utilizar pessoas que não sejam seus profissionais.

- §1º O **Contratado** não poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte, os serviços contratados, salvo com autorização prévia por escrito do **Contratante**, regulando-se em cada caso a responsabilidade da cedente pelos serviços já prestados ou a prestar.



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA

- §2º o **Contratado** não poderá ceder ou dar como garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza decorrentes ou oriundos do presente contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do **Contratante**.
- §3º Constará, obrigatoriamente, da autorização prévia, que o **Contratante** opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se, expressamente que os pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao preenchimento pela cedente de todas as suas obrigações contratuais.
- §4º Caso o **Contratado** infrinja quaisquer das disposições acima, ficará obrigado a indenizar pelos danos materiais e/ou morais causados ao **Contratante**.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RETENÇÃO**

O **Contratante** poderá reter:

- a) Em 20% da fatura mensal, como garantia, na hipótese de infração contratual e/ou prestação de serviço inadequada pelo **Contratado**, incluindo-se também as multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo **CONTRATADA** em favor do **Contratante**, ou ainda como forma de ressarcimento de possíveis prejuízos provocados pelo **CONTRATADA** e ou seus empregados.
- b) Em 30% da fatura final, como garantia, na hipótese de infração contratual e/ou prestação de serviço inadequada pelo **Contratado**, incluindo-se igualmente as multas contratuais e quaisquer outros valores que porventura seja devido pelo **Contratado** em favor do **Contratante**, ou ainda como forma de ressarcimento de possíveis prejuízos provocados pelo **Contratado** e ou seus empregados.
- c) A(s) fatura(s) em sua totalidade, na hipótese de não pagamento dos salários dos empregados do **Contratado** que prestem serviços para o **Contratante**, somente liberando os valores retidos na hipótese de adimplemento dos salários ou acordo entre as partes.
- d) A(s) fatura(s), na hipótese de Reclamação Trabalhista, em que o **Contratante** figure como responsável principal, solidária ou subsidiária, de empregados ou prestadores de serviço da **Contratada**, até o limite dos valores reclamados na citada ação,

**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

somente liberando os valores retidos na hipótese de exclusão da lide ou acordo entre as partes.

- e) A(s) fatura(s), na hipótese de ações judiciais, em que o **Contratante** figure como responsável principal, solidária ou subsidiária, oriunda de fatos praticados por empregados ou prestadores de serviço do **Contratado**, até o limite dos valores requeridos na citada ação, somente liberando os valores retidos na hipótese de exclusão da lide ou acordo entre as partes.
- f) Os impostos da nota, quando necessário e amparado por lei.

§1º Os valores retidos de acordo com as alíneas 'a' e 'b' serão liberados após a assinatura do TRD (Termo de Recebimento Definitivo), descontadas multas e quaisquer outros valores porventura devidos pelo **Contratado** ao **Contratante**.

§2º Os valores retidos não sofrerão nenhum acréscimo, sendo liberados pelos valores históricos da retenção.

§3º Rescindido o contrato nos termos da Cláusula Décima-quarta, alínea 'a', perde a **CONTRATADA** a favor da **Contratante**, as importâncias retidas, além de responder pelas perdas e danos que resultarem da infração ou prestação inadequada do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO**

Na execução do presente contrato é vedado às partes e seus vinculados:


- a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;
- c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato;

**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

- e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº. 12.846/2013 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato;
- §1º** O **Contratado** declara ter ciência que o custeio do presente contrato se dá única e exclusivamente através dos repasses realizados pela entidade pública ao passo que, TODOS os serviços a serem prestados à população deverão ser totalmente gratuitos, atendendo a política de universalização do acesso à saúde, conforme disposto na Lei nº. 8.080/1990 e na Portaria nº. 1.601/2011.
- §2º** Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer situação, não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo societário e ou empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre as partes, por si, seus contratados, prepostos e ou empregados, e não serão fiadoras das obrigações e encargos trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal;
- §3º** Cada parte responderá individualmente por quaisquer perdas e danos, materiais ou pessoais, oriundos de suas respectivas ações ou omissões, bem como dos profissionais a si vinculados, que venham a ser causados aos pacientes ou terceiros, sendo de responsabilidade exclusiva e indelegável da parte culpada e causadora do prejuízo responder perante terceiros e à parte inocente, nas hipóteses capazes de configurar imperícia, imprudência ou negligência, obrigando-se, a parte culpada a ressarcir à outra parte inocente, se esta vier a ser acionada por ação ou omissão da culpada e causadora do dano.
- §4º** A eventual tolerância a infrações a qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA EXTINÇÃO**

O presente contrato poderá ser extinto nas seguintes hipóteses:



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA

- 
- a) Pelo **Contratado**, no curso da vigência inicial, comprometendo-se a conceder o aviso prévio de 30 (trinta) dias ao **Contratante**.
- b) Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente instrumento a terceiros, sem a prévia anuência da outra parte, por escrito;
- c) Se qualquer das partes se tornar comprovadamente insolvente, requerer recuperação judicial ou extrajudicial ou autofalência, ou tiver a sua falência requerida ou decretada;
- d) Deixar, qualquer das partes, de cumprir, ou mesmo cumprir irregularmente, cláusulas contratuais, prazos e especificações;
- e) Também será causa de rescisão motivada o inadimplemento contratual por descumprimento de quaisquer obrigações previstas nesse contrato, por quaisquer das partes, que não seja sanado no prazo estabelecido em notificação encaminhada nesse sentido pela parte lesada, prazo esse não inferior a 10 (dez) nem superior a 30 (trinta) dias.
- f) Perda do direito de Gestão da unidade hospitalar pelo **Contratante**.
- g) Na superveniência de caso fortuito, de força maior ou fato impeditivo à consecução dos objetivos sociais das partes, em razão de decisão judicial ou por ordem dos poderes públicos competentes, que inviabilizem a continuidade de execução do presente contrato.
- h) Por exclusivo critério de conveniência e oportunidade da Contratante, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 dias, sem que haja aplicação de multa ou pagamento de indenização de qualquer natureza.
- i) Por conclusão do objeto contratual.

**Parágrafo Único:** Em qualquer das hipóteses de encerramento do presente contrato será obrigação comum às partes a realização da devida prestação de contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias subsequentes, abrangendo os aspectos físicos e financeiros do relacionamento. Nesse sentido, será assegurado ao **Contratado** o direito ao recebimento da remuneração correspondente aos serviços efetivamente até aí prestados, não obstante o encerramento do Contrato.



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO como o único competente para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, independentemente dos seus atuais ou futuros domicílios.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que se produzam seus efeitos jurídicos e legais.


Goiânia/GO, 12 de Agosto de 2020



**Dr. Paulo Brito Bittencourt**

Instituto de Gestão e Humanização - IGH

**Contratante**



**Sr. Wellington dos Santos Machado**

W. DOS SANTOS MACHADO

**CONSTRUTORA**

**Contratada**



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA

Anexo I – Proposta de Preço



Carvalho Machado Construtora

PROPOSTA COMERCIAL

Ao IGH/HMI

Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços

Nº 20201504S033HMI ; PROCESSO Nº 013/20

**Objeto:** Obra de reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) Processo vinculado a SES conforme os autos 201900010049059, empenho financeiro R\$ 218.902,69 (Duzentos e dezotto mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos).  
**Composição da Obra de reforma:** Adequação de estrutura física referente ao reforço da laje da UCIN, reforma de acabamento geral incluindo substituição de revestimento piso e parede, portas e janelas e substituição da rede principal de abastecimento de água e instalação de registro nos quatro reservatórios existentes na unidade.

W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA CNPJ/MF n.º 21554580/0001-39 sediada Rua DF-2017, nº 53, quadra 26, lote 48, Setor Jardim Dom Fernando II, Goiânia – GO, tendo visto a oportunidade vem apresentar proposta para reforma/manutenção da UCIN do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados.

Conforme e-mail, ao qual solicita **NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO**, com prazo até o dia 22/07/2020, segue abaixo:

- a) Valor para tal empreita é de R\$ **R\$ 184.000,06** (Cento e oitenta e quatro mil e seis centavos).
- b) **Entrada de 25%**, demais conforme cronograma físico-financeiro.
- c) Segue em anexo: Planilha orçamentária de obra, Cronograma físico-financeiro, Composição do BDI.

Goiânia, 22 de julho de 2020.

Wellington dos Santos Machado

Wellington dos Santos Machado  
CARVALHO MACHADO CONSTRUTORA  
[CNPJ n.º 21.554.580/0001-39]

Carvalho Machado Construtora  
Rua DF-2017, nº 53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia - GO, CEP: 74265-260  
Contato: (62) 3273-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

Página 1 de 33

Rua DF-2017, nº 53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia - GO, CEP: 74265-260  
Contato: (62) 3273-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

ANEXO 1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA - DESONERADA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO DE OBRA		TOTAL	D.O.	TOTAL COM BSI	% Total
					Unidade	Total	Unidade	Total				
1		SALA 1							20790,82		24.944,08	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
97611	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,10	2,77	8,62	3,00	8,30	12,12	18,88%	14,40	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,89	7,56	97,84	9,00	70,88	133,72	19,88%	168,97	0,06%
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10	6,93	204,48	8,20	287,82	492,48	16,26%	685,63	0,32%
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	0,18	1,08	0,81	3,84	4,74	18,89%	8,63	0,03%
29149	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS D/ TRANSP. ATE OB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,19	8,37	6,37	18,88%	9,96	0,01%
30108	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	7,14	48,87	333,38	6,89	48,85	374,03	18,88%	444,85	0,24%
		Total do item							1.025,44		1.219,03	0,68%
1.2		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
80972	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,61	233,22	4,54	9,08	242,30	18,88%	268,06	0,10%
86492	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFADO EM PVC 1.14" X 1.12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,98	18,88%	33,24	0,02%
86495	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	5,23	10,46	2,54	5,08	15,84	18,88%	18,47	0,01%
		Total do item							286,60		339,78	0,16%
1.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
COMP 8	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 OLHAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BYVOLT 910 W, BASE G13	UN	8,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,62	0,54%

Página 2 de 33

Rua DF-7017, nº153, Quadra 26, Lote 48,  
Jardim Dom Fernando II  
Dolândia - GO, CEP: 74765-260  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.880/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

Total do Item		901,44	1.178,02	0,04%	
1.4	PISO				
00MP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2 35,10	26,19 999,47 26,00 912,80 1.802,07 18,86%	2.261,18 1,23%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAPO 1:4 CEMENTO E AREIA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_0692014	M2 35,10	22,75 799,58 7,20 261,72 1.067,30 16,83%	1.250,97 0,60%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARGORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 35,10	54,86 1.918,22 8,00 280,80 2.199,02 19,38%	2.814,19 1,42%
224404	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M 25,95	15,00 364,80 0,00 0,00 354,80 19,90%	-421,60 0,20%
Total do Item				5.608,29	6.642,24 3,96%
1.5	REVESTIMENTO				
67272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X19 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_0692014	M2 4,16	28,61 118,90 17,70 74,01 162,61 16,34%	228,08 0,12%
Total do Item				192,81	228,36 0,12%
1.6	ESQUADRIAS				
60643	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-ODÁ (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 5,5CM, ITEMS INCLUIDOS: DORNAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM ESQUELO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0692015	UN 1,00	551,72 551,72 186,89 186,89 738,61 19,88%	678,06 0,48%
04170	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUIVE CONTRAMARCO) COM VIGROS PADRONIZADA. AF_072016	M2 7,88	433,06 3.410,35 9,50 75,21 3.488,56 19,80%	4.143,83 2,20%
Total do Item				4.234,17	5.921,69 2,79%

Página 3 de 33

Av. DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia - GO, CEP-74205-260  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.558.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

1.7												
VÍDROS												
72120	SINAPI	VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,46	200,00	536,24	10,80	26,94	585,18	18,88%	671,89	0,37%
Total do item									585,18		671,89	0,37%
1.8												
PINTURA												
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	66,82	0,85	56,80	4,36	292,09	349,48	18,89%	415,47	0,23%
8359	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	M2	35,10	8,12	285,01	4,20	147,42	432,43	18,88%	614,07	0,28%
81647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUIDO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	66,62	69,00	4.419,38	17,90	1.106,15	5.606,53	18,88%	6.668,04	3,62%
Total do item									6.386,46		7.594,50	4,13%
1.9												
DIVERSOS												
271605	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,82	218,63	835,60	32,96	124,80	960,00	18,88%	1.141,86	0,62%
90000	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	0,60	53,79	43,03	9,87	7,99	80,93	18,88%	90,55	0,05%
00MP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1H (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	0,26	70,43	372,36	12,39	68,05	437,41	18,88%	519,89	0,28%
COTACÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,88%	118,88	0,06%
Total do item									1.546,89		1.841,27	1,00%
2.0									20.611,90		24.394,91	
2.1												
SERVIÇOS PRELIMINARES												
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	2,10	1,61	3,30	4,10	6,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	7,08	6,63	43,95	11,45	88,17	133,72	18,88%	166,86	0,09%
97653	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	35,10	4,10	143,91	0,93	349,64	492,45	18,88%	686,42	0,32%



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

07605	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVESTIMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	0,18	1,08	0,81	3,66	4,74	18,88%	5,63	0,00%
20136	AGETOP	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS CI TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	3,82	0,00	0,00	2,10	8,37	8,37	18,88%	9,95	0,01%
50106	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA	M3	7,14	49,67	335,38	5,99	43,88	374,03	18,88%	644,89	0,21%
<b>Total do Item</b>										<b>1.028,43</b>	<b>1.219,02</b>	<b>0,58%</b>
<b>2.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>												
60672	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	116,91	233,22	4,54	9,08	342,30	18,88%	288,05	0,10%
84442	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACORPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	11,68	23,36	2,30	4,60	27,08	18,88%	33,24	0,02%
86405	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 4/0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	6,23	12,46	2,54	5,08	18,54	18,88%	18,47	0,01%
<b>Total do Item</b>										<b>285,90</b>	<b>339,76</b>	<b>0,18%</b>
<b>2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
COMP 8	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,88%	1.178,02	0,54%
<b>Total do Item</b>										<b>991,44</b>	<b>1.178,02</b>	<b>0,54%</b>
<b>2.4 PISO</b>												
COMP 8	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMADA EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	35,10	26,10	999,33	26,00	912,50	1.801,83	18,88%	2.281,01	1,23%
87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	35,10	22,76	799,58	7,20	252,72	1.052,30	18,88%	1.260,97	0,68%
84181	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	35,10	64,85	1.919,22	6,00	280,80	2.199,02	18,88%	2.814,19	1,42%

Página 5 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia -GO, CEP:74705-210  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

271404	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,66	15,00	354,90	0,00	0,00	354,90	16,88%	421,39	0,23%
Total do Item										6.808,14	6.648,07	3,56%
2.3	REVESTIMENTO											
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	4,16	28,51	114,60	17,70	74,81	192,61	18,89%	228,98	0,12%
Total do Item										192,61	228,98	0,12%
2.4	ESQUADRIAS											
90413	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90x210CM, ESPESURA DE 7,5CM, ITENS INCLUIDOS: DODRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PEÇADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	551,72	351,72	195,69	188,99	736,61	18,94%	976,66	0,45%
91570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,88	493,76	3.419,35	9,55	75,21	3.485,58	18,89%	4.143,83	2,20%
Total do Item										4.224,17	5.021,69	2,73%
2.7	VIDROS											
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	3,12	200,70	424,19	10,80	22,90	447,09	18,18%	531,60	0,28%
Total do Item										447,09	531,60	0,28%
2.8	PINTURA											
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A DLEO OU ESMALTE	M2	86,82	0,85	56,80	4,38	292,69	349,49	18,88%	419,47	0,73%
89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUMS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,10	6,12	285,91	4,20	147,44	432,43	18,88%	514,07	0,28%
81947	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMACSSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	89,62	88,00	4.416,38	17,00	1.196,15	5.608,53	18,88%	6.605,04	3,52%
Total do Item										6.385,48	7.594,59	4,13%
2.9	DIVERSOS											
271404	AGETOP	BANCADA DE GRANITO CIEPELHO	M2	9,87	219,63	875,60	32,85	124,89	960,90	18,98%	1.141,89	0,62%

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Domi Fernando II  
Goiânia - GO, CEP-74765-260  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.588/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-88 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR REVOLT W/10 W, BASE G13	UN	2,00	187,37	314,74	7,87	15,74	350,48	18,88%	392,87	0,21%	
										<b>Total do Item</b>	<b>350,48</b>	<b>392,87</b>	<b>0,21%</b>
<b>3.1</b>													
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO SEMPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	9,76	28,19	275,88	28,00	254,28	629,94	18,88%	629,99	0,34%	
87990	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,76	22,78	222,70	7,20	70,42	293,21	16,88%	348,87	0,16%	
84191	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	9,76	64,85	534,48	8,00	78,34	612,72	18,28%	728,46	0,40%	
220904	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	23,72	15,00	355,80	0,00	0,00	385,80	18,88%	482,87	0,23%	
										<b>Total do Item</b>	<b>1.791,86</b>	<b>2128,88</b>	<b>1,16%</b>
<b>3.2</b>													
<b>REVESTIMENTO</b>													
67272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADO EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,62	28,51	187,38	17,79	88,20	255,58	18,88%	303,83	0,17%	
										<b>Total do Item</b>	<b>255,58</b>	<b>303,83</b>	<b>0,17%</b>
<b>3.3</b>													
<b>ESQUADRIAS</b>													
COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OGA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, COM VISOR, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	18,88%	864,83	0,62%	

Página 8 de 33

Rua DJ-2017, nº53, Quadra 26, Lote 08,  
Setor Jardim Dões Fereando II  
Goiânia -GO, CEP:74765-260  
Contato: (62) 3373-7067  
CNPJ: 21.534.580/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

90543	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, INCHADA, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUIDOS: DORÇALHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXERCUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	551,72	551,72	186,89	186,89	739,91	18,83%	878,00	0,48%	
<b>Total do Item</b>											1.690,04	1.642,09	1,00%
3.7	<b>PINTURA</b>												
260108	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTRACIL A ÓLEO OU ESMALTE	M2	40,74	0,85	34,63	4,36	178,44	219,87	18,89%	253,39	0,14%	
25175	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUMS DEBIAOS. AF_06/2014	M2	9,78	5,12	79,41	4,20	41,88	120,48	18,89%	142,24	0,06%	
84517	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUIDO EMACIMANTO E FUNDO PREPARADOR	M2	40,74	66,00	3.688,84	17,50	728,28	3.418,08	18,89%	4.043,42	2,21%	
<b>Total do Item</b>											3.761,55	4.405,99	2,45%
3.8	<b>DIVERSOS</b>												
271604	AGETOP	BANCOA DE GRANITO DESLIZHO	M2	1,35	218,83	295,19	32,08	44,12	339,27	18,89%	403,32	0,22%	
90510	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESURA 3,0 CM. AF_06/2018	M	1,00	93,79	83,79	9,87	9,87	93,86	18,89%	75,88	0,04%	
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ACERATADO COM ARGAMASSA TRACO 1% (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,94	12,99	26,02	174,86	18,89%	208,00	0,11%	
COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,89%	116,88	0,06%	
<b>Total do Item</b>											677,00	806,88	0,44%
4.8	<b>APOIO</b>												
4.1	<b>SERVIÇOS PREENHURAS</b>												
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,88	1,81	2,79	4,16	8,99	9,89	18,89%	11,83	0,01%	
97653	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,38	4,10	13,84	9,93	33,91	47,95	18,89%	56,28	0,03%	
97655	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,81	0,81	0,79	18,89%	0,94	0,00%	

Página 9 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Colônia - GO, CEP: 73765-250  
Contato: (62) 3573-7087  
www.igh.org.br

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMIÃO ESTACIONÁRIO INCLUSIVE A CARGA	M3	0,76	46,67	95,39	9,89	4,31	39,70	16,88%	47,10	0,05%
Total do Item										37,33	115,95	0,06%
4.3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS												
80972	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00	110,81	233,22	4,54	9,58	242,30	18,85%	288,05	0,10%
80982	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,14" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,88	11,88	2,30	2,30	12,95	18,88%	16,62	0,01%
80985	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	18,89%	9,24	0,01%
Total do Item										264,05	313,91	0,17%
4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 810 W, BASE Q18	UN	1,00	167,37	167,37	7,87	7,87	165,24	18,86%	198,44	0,11%
Total do Item										165,24	198,44	0,11%
4.4 PISO												
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO BOMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,38	28,19	95,13	26,00	87,76	192,88	18,90%	217,40	0,12%
82650	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,38	22,78	78,88	7,20	24,30	101,16	18,88%	126,30	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	3,38	64,66	184,44	8,00	27,08	211,44	18,86%	281,36	0,14%
220904	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	8,90	16,00	88,58	0,00	0,00	88,50	18,86%	105,21	0,04%
Total do Item										584,90	894,25	0,39%
4.5 ESQUADRIAS												

Página 10 de 33

Rua DF-2017, nº553, Quadra 26, Lote 49,  
Setor Jardim Dons Fernando II  
Goiânia-GO, CEP-74705-250  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ:21.554.580/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvelho Machado Construtora

COMP 2	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100x210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	811,43	811,43	0,00	0,00	811,43	18,88%	964,63	0,52%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, COM VISOR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	780,87	780,87	0,00	0,00	780,87	18,88%	928,06	0,50%
Total do Item									1.592,10		1.892,69	1,02%
4.6	PINTURA											
280125	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	21,00	0,85	17,85	4,38	91,08	108,83	18,88%	130,87	0,07%
82495	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	3,38	8,12	27,41	4,20	14,18	41,59	18,88%	48,44	0,03%
84217	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUIDO EMACZAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	31,00	81,10	1.283,10	17,80	375,99	1.659,09	18,88%	1.872,22	1,07%
Total do Item									1.810,42		2.163,23	1,17%
5.0	CIRCULAÇÃO 1											
									18.731,67		12.787,69	
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,81	3,38	4,18	8,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97653	SINAPI	DEVOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,83	4,10	85,40	0,93	208,84	292,24	18,88%	347,42	0,18%
97605	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	0,18	0,90	0,81	3,05	3,96	18,88%	4,70	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	3,44	45,67	160,52	5,39	19,87	180,09	18,88%	214,09	0,12%
Total do Item									440,41		580,82	0,32%
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											

Página 11 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando III  
Goiania - GO, CEP 74765-260  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39





**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA**



Carvalho Machado Construtora

COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINARA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR SVOLT 810 W, BASE G13	UN	5,00	157,37	786,85	7,87	38,25	826,20	16,26%	982,19	0,53%	
Total do Item											826,20	982,19	0,53%
8.1 PISO													
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECANICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	20,83	23,19	587,23	28,00	541,65	1.138,78	16,89%	1.341,38	0,73%	
8789	SINAPI	CONTRA-PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	20,83	22,78	474,81	7,20	148,98	624,49	16,88%	742,89	0,40%	
84181	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMOIRITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	20,83	54,85	1.138,26	8,00	168,64	1.306,90	16,86%	1.681,38	0,84%	
22194	AGETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	25,00	15,00	360,00	0,30	6,30	366,30	16,88%	463,03	0,25%	
Total do Item											3.448,26	4.098,29	2,32%
8.4 REVESTIMENTO													
8787	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,49	1,45	7,86	1,39	7,83	15,88	16,88%	18,83	0,01%	
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS. AF_06/2014	M2	6,49	14,20	77,93	11,16	61,25	139,18	16,88%	185,46	0,09%	
Total do Item											194,77	189,99	0,10%
8.8 ESQUADRIAS													
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LIVE) OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	766,37	766,37	0,00	6,00	766,37	16,88%	914,63	0,50%	

Página 12 de 33

Rua Dr. 2017, nº53, Quadra 26, lote 48  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Guanabara - GO, CEP: 74215-260  
Cidade: (061) 3373-7067  
CNPJ: 21.554.589/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

Total do Item		788,37	914,63	0,50%
<b>5.1</b>	<b>PINTURA</b>			
260105	AGETOP REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	82,39	0,86 44,53 4,58 229,46 273,90 18,88% 325,73 0,13%
85497	SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_09/2014	M2	5,49	5,03 27,60 5,90 29,98 87,18 18,83% 87,08 0,64%
85498	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_09/2014	M2	20,03	8,12 168,14 4,20 87,49 286,83 18,84% 308,08 0,17%
84047	SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	82,39	86,00 3.457,61 16,10 948,22 4.465,83 18,98% 8.237,84 2,85%
Total do Item				4.993,63 5.936,42 3,23%
<b>5.2</b>	<b>DIVERSOS</b>			
94412	SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,80	53,79 43,03 9,87 7,80 50,33 18,83% 86,55 0,03%
DOTAÇÃO	COMPOSIÇÃO REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,85% 0,00 0,00%
Total do Item				50,33 60,55 0,03%
<b>5.3</b>	<b>EXPURGO</b>			3.591,79 4.287,08
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
97544	SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,01 2,79 4,16 5,93 9,69 18,86% 11,53 0,01%
97533	SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,02	4,10 16,48 5,93 39,92 66,40 18,88% 87,08 0,04%
97505	SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18 6,18 0,81 0,81 0,78 18,85% 0,84 0,00%
30105	AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRIOLA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	M3	0,86	49,87 39,90 5,99 4,88 44,78 18,88% 53,21 0,03%
Total do Item				111,63 132,73 0,07%
<b>5.2</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
89972	AGETOP TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,81 116,81 4,54 4,54 121,18 18,84% 144,02 0,08%

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

6682	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GABRIELADO EM PVC 1,14" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,88	11,88	2,30	2,30	13,88	18,88%	16,62	0,01%
6689	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 4004 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	6,24	0,01%
Total do Item										142,90	169,88	0,00%
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-85 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 810 W, BASE G13	UN	1,00	167,37	167,37	7,87	7,87	168,24	18,88%	190,44	0,11%
Total do Item										168,24	190,44	0,11%
6.4	PISO											
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	4,02	26,19	113,32	26,00	104,62	217,64	18,88%	236,97	0,14%
6760	SINAPI	CONTRAFIJO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICAÇÃO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	4,02	22,78	91,69	7,20	28,94	126,62	18,88%	143,27	0,08%
64191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	4,02	64,55	219,69	8,00	32,16	251,85	18,88%	299,40	0,18%
221104	ASETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,10	15,00	151,60	0,00	0,00	161,60	18,88%	180,40	0,10%
Total do Item										741,91	881,74	0,48%
6.5	REVESTIMENTO											
67272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_05/2014	M2	19,91	28,61	564,78	17,70	352,42	617,20	18,88%	1.090,37	0,69%
Total do Item										617,20	1.090,37	0,69%
6.6	ESQUADRIAS											

Página 14 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dum Fernando II  
Goiânia - GO, CEP: 74705-260  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora


90543	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, RIGIDEZ, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PEÇADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,72	551,72	185,86	185,86	738,61	18,88%	878,06	0,40%
Total do Item										738,61	878,06	0,40%
6.7	PINTURA											
260109	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	1,88	0,86	1,43	4,38	7,38	6,78	18,85%	10,45	0,01%
82455	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	4,02	6,12	32,64	4,20	18,88	49,62	18,86%	56,87	0,03%
81047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUIBO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,88	88,00	110,88	17,90	38,07	140,98	18,89%	167,56	0,00%
Total do Item										190,26	234,90	0,19%
6.8	DIVERSOS											
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	1,35	218,63	295,15	37,88	44,12	339,27	18,88%	403,32	0,22%
98419	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	59,78	43,03	9,87	7,90	60,93	18,88%	60,55	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 18CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1X (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,95	12,39	28,02	174,97	18,88%	208,01	0,11%
Total do Item										568,18	671,88	0,37%
7.0	POSTO DE ENFERMAGEM											
										4.470,54	5.314,69	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,48	4,10	14,38	6,90	34,63	48,93	18,88%	58,17	0,03%
97603	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,81	0,81	0,79	18,88%	0,94	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA	M3	0,82	46,87	24,41	6,89	2,88	27,38	18,88%	32,57	0,02%
Total do Item										77,11	91,68	0,08%
7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											

Página 15 de 33

Rua DY 2017, nº53, Quadra 26, Lote 45,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Gulânia - GO, CEP 74755-260  
Contato: (662) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-19



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**



Carvalho Machado Construtora

COMP S	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA HERMETICA IP-65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 910 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
Total do Item										165,24	196,44	0,11%
7.3	PISO											
COMP S	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 9 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	3,49	25,19	98,31	25,00	90,00	106,89	18,80%	224,97	0,12%
81630	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREIAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	3,49	22,78	79,45	7,20	25,11	104,85	18,88%	124,30	0,07%
84191	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMONITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	3,49	64,65	180,59	8,00	27,99	219,49	18,80%	259,74	0,14%
229904	ABETOP	RODAPE FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,45	15,00	156,75	0,00	5,00	196,75	18,80%	186,34	0,10%
Total do Item										648,79	785,05	0,43%
7.4	PINTURA											
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	38,33	0,85	32,58	4,30	167,89	200,47	18,88%	239,32	0,13%
85128	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUMS, DEMÓS. AF_06/2014	M2	5,49	8,12	26,32	4,20	14,65	42,97	18,88%	61,08	0,03%
85647	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	38,73	08,00	2.529,81	17,00	606,14	3.215,05	18,88%	3.823,24	2,08%
Total do Item										3.459,48	4.112,64	2,24%
7.5	DIVERSOS											
CGTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	REFORMA DO MOBILIÁRIO	UN	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	18,88%	118,88	0,06%
Total do Item										100,00	118,88	0,06%
8.9	PREPARO DE MEDICAMENTO											
										5.284,90	6.284,99	
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
87644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	1,91	2,70	4,15	6,90	9,85	18,88%	11,89	0,01%

Página 16 de 33

Rua DF 2017, nº 53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Gelânea - GO, CEP: 74765-150  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-19



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA**



Carvelho Machado Construtora

97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	M2	5,93	4,10	23,08	9,93	85,91	76,99	18,88%	85,91	0,05%
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	UN	1,00	0,16	0,18	0,81	0,81	0,79	18,88%	0,84	0,06%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS INCLUSIVE A CARGA.	M3	1,10	46,67	61,17	6,69	6,24	57,41	18,88%	66,10	0,04%
<b>Total do Item</b>									<b>148,39</b>		<b>174,67</b>	<b>0,09%</b>
<b>5.2</b> INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
90572	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,61	116,61	4,54	4,54	121,15	18,88%	144,02	0,09%
80682	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARGAFAVOÇO EM PVC 1,14" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00	11,66	11,66	2,30	2,30	13,88	18,88%	16,07	0,01%
80685	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
<b>Total do Item</b>									<b>142,90</b>		<b>168,88</b>	<b>0,09%</b>
<b>5.3</b> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
COMP 5	COMPOSIÇÃO C	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	198,44	0,11%
<b>Total do Item</b>									<b>165,24</b>		<b>198,44</b>	<b>0,11%</b>
<b>5.4</b> PISO												
COMP 6	COMPOSIÇÃO C	PISO EM CONCRETO 20MPA. PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMADAÇÃO EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	5,93	26,19	106,71	29,00	148,38	305,09	18,88%	362,69	0,20%
87630	SINAPI	CONTRAFIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ESPESURA NOM. AF_062014	M2	5,93	22,78	126,25	7,20	49,84	168,79	18,88%	206,96	0,11%

Página 17 de 33

Rua DF-2017, n.º 53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Colônia - GO, CEP-74765-250  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvelho Machado Construtora

84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	5,98	54,65	307,88	8,00	48,04	352,72	18,86%	419,31	0,20%	
260904	AGETOP	RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	10,20	15,00	163,00	0,00	0,00	163,00	18,88%	181,89	0,10%	
Total do Item											978,60	1,104,55	0,83%
<b>8.5 REVESTIMENTO</b>													
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,61	28,51	17,39	17,79	10,58	26,24	18,88%	33,87	0,02%	
Total do Item											26,24	33,87	0,02%
<b>8.6 ESQUADRIAS</b>													
90543	SINAPI	DOT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, EMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO NÍVELO, 40x240CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	551,72	551,72	166,89	166,89	738,61	18,88%	878,06	0,48%	
Total do Item											738,61	878,06	0,48%
<b>8.7 PINTURA</b>													
260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	29,33	0,85	24,93	4,39	128,47	183,40	18,88%	188,38	0,10%	
85155	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	5,69	6,12	48,72	4,20	23,95	69,37	18,88%	82,46	0,04%	
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	29,93	68,00	1.925,76	17,00	625,01	2.460,78	18,88%	2.925,39	1,57%	
Total do Item											2.653,66	3.190,21	1,73%
<b>8.8 DIVERSOS</b>													
271906	AGETOP	BANCADA DE GRANITO CREMELHO	M2	0,73	219,63	160,04	32,88	23,92	183,86	18,88%	218,69	0,12%	
96089	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,60	53,79	43,63	0,87	7,90	56,93	18,88%	66,55	0,03%	

Página 18 de 33

Rua DF-2017, nº153, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia, GO, CEP: 74765-260  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

COMP 4	COMPOSIÇÃO	FEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,10	70,93	148,96	12,39	28,02	174,87	18,88%	208,01	0,11%
Total do Item									408,86		487,26	0,28%
9.0	SALA REPOUSO MÉDICO											
Total do Item									10.166,86		12.086,79	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
97611	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	1,01	3,36	4,16	8,74	12,12	18,88%	14,41	0,01%
97615	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,73	6,63	26,13	11,46	54,10	60,23	18,88%	96,38	0,06%
97613	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,80	4,10	68,98	9,93	137,03	193,01	18,88%	330,16	0,13%
97605	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,16	0,36	0,61	1,22	1,88	18,88%	1,88	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA	M3	3,08	48,67	144,39	6,89	17,60	161,89	18,88%	192,87	0,10%
Total do Item									448,53		534,40	0,29%
9.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
COMP 3	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,00	157,37	314,74	7,87	19,74	338,48	18,88%	392,87	0,21%
Total do Item									338,48		392,87	0,21%
9.3	PISO											
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REPORÇO DO PISO)	M2	13,80	28,10	389,02	26,00	388,80	747,82	18,88%	889,01	0,48%
87630	SINAPI	CONTRAFIBRO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUIDA, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	13,80	29,78	314,36	7,20	99,26	413,72	18,88%	491,83	0,27%

Página 19 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Boleia - GO, CEP:74765-260  
Contato: (062) 3373-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA**



Carvelho Machado Construtora

94191	SINAPI	PISOS EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	13,80	64,65	754,17	8,00	110,40	844,57	18,88%	1.027,80	0,54%
220404	AGETOP	RODAPÉ FLUIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	14,70	19,00	220,50	0,00	0,00	220,50	18,88%	262,13	0,14%
<b>Total do Item</b>									<b>2.246,62</b>		<b>2.670,77</b>	<b>1,45%</b>
<b>3.4 ESQUADRIAS</b>												
90943	SINAPI	RT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, FOLGURA, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	551,72	551,72	146,89	188,59	736,61	18,88%	874,06	0,46%
91670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (SEM LIVRE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,73	433,06	2.048,21	9,55	45,12	2.091,33	18,88%	2.486,17	1,35%
<b>Total do Item</b>									<b>2.829,94</b>		<b>3.360,23</b>	<b>1,85%</b>
<b>3.5 PINTURA</b>												
360108	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	42,84	0,85	36,41	4,38	187,64	224,08	18,88%	266,36	0,14%
85428	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	15,80	8,12	112,06	4,20	87,08	170,02	18,88%	202,11	0,11%
86447	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMBOÇAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	42,84	86,00	2.827,44	18,10	776,46	3.802,84	18,88%	4.266,08	2,31%
<b>Total do Item</b>									<b>3.886,01</b>		<b>4.751,52</b>	<b>2,59%</b>
<b>3.6 DIVERSOS</b>												
99999	SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	53,79	43,03	0,67	7,90	80,83	18,88%	80,56	0,03%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PISTONIL EM GRANITO, LARGURA DE 18CM, ACERTADO COM ARGAMASSA TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,15	70,83	223,43	12,39	38,03	262,46	18,88%	312,01	0,17%
<b>Total do Item</b>									<b>313,39</b>		<b>372,86</b>	<b>0,20%</b>
<b>10.0 BANHEIRO</b>									<b>4.913,00</b>		<b>5.840,70</b>	
<b>10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												

Página 20 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Aqtor Jardim Dom Fernando III  
Goiânia - GO, CEP 74765-280  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.540/0001-99

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

9764	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_122917	M2	1,69	1,91	2,70	4,16	5,98	6,69	18,88%	11,53	0,01%
9769	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_122917	M2	29,22	4,10	103,40	8,92	280,43	353,93	18,88%	420,64	0,23%
9764	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_122917	M2	1,40	5,93	7,74	11,45	16,03	23,77	18,88%	28,36	0,02%
9763	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_122917	UN	1,00	0,18	0,18	0,81	0,81	0,79	18,88%	0,94	0,00%
9763	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_122917	UN	2,00	2,11	4,22	5,82	11,64	16,29	18,88%	18,14	0,01%
30106	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRINHA ESTACIONÁRIA INCLUIDO A CARGA	M3	4,25	48,67	196,11	5,09	24,18	222,26	18,88%	264,23	0,14%
Total do Item									625,81		749,74	8,40%
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SOPRADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_192016	UN	1,00	161,65	161,65	14,78	14,78	176,43	18,88%	209,74	0,11%
89972	AGETOP	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	116,91	116,91	4,54	4,54	121,19	18,88%	144,02	0,08%
89982	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,14" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212013	UN	1,00	11,68	11,68	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
89985	SINAPI	ENSGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 46034 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122913	UN	1,00	5,23	5,23	2,54	2,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
95513	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_192016	UN	1,00	23,06	23,06	4,98	4,98	28,26	18,88%	33,69	0,02%
95514	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_192016	UN	1,00	19,09	19,09	2,48	2,48	21,87	18,88%	26,94	0,01%

Página 21 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 45  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Goiânia - GO, CEP-74765-260  
Contato: (62) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.589/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

85543	SINAPI	EABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUIBO FIXAÇÃO AF_10/2016	UH	1,00	18,63	18,63	2,48	2,48	21,11	18,08%	26,10	0,01%	
85115	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO SUCIA-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UH	1,00	87,89	87,89	8,00	8,00	86,89	18,88%	76,28	0,04%	
80928	AGETOP	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO	UH	1,00	88,87	88,87	3,40	3,40	89,87	18,88%	105,90	0,04%	
<b>Total do Item</b>											<b>548,03</b>	<b>548,13</b>	<b>0,36%</b>
10.3	<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>												
COMP 6	COMPOSICAO	LUMINARIA HERMETICA IP-66 COM 2 ONIAS LAMPADAS DE LED TUBULAR REVOLT 8/10 W, 8X38 813	UH	1,00	157,37	157,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	166,44	0,11%	
<b>Total do Item</b>											<b>165,24</b>	<b>196,44</b>	<b>0,11%</b>
10.4	<b>PISO</b>												
COMP 6	COMPOSICAO	PISO EM CONCRETO 21MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 3 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REFORCO DO PISO)	M2	4,50	28,18	126,86	26,00	117,00	243,86	18,88%	289,89	0,18%	
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1X (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ABERIDO, ESPESSURA 30M. AF_06/2014	M2	4,50	22,78	102,51	7,20	32,40	134,91	18,88%	160,38	0,06%	
84181	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARBRETE OU GRANITINA DE ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	4,50	54,85	246,83	8,70	36,80	281,03	18,88%	339,16	0,18%	
<b>Total do Item</b>											<b>680,69</b>	<b>785,42</b>	<b>0,43%</b>
10.5	<b>REVESTIMENTO</b>												
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 8 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_09/2014	M2	20,72	28,81	600,73	17,79	369,81	959,54	18,88%	1.140,48	0,62%	
<b>Total do Item</b>											<b>969,34</b>	<b>1.140,46</b>	<b>0,82%</b>
10.6	<b>ESQUADRIAS</b>												

Rua DF-2013, nº153, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Cont. Fernando II  
Goiânia - GO, CEP: 74765-160  
Contato: (062) 3573-7007  
CNPJ: 21.534.580/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Corvalho Machado Construtora

91570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VÍDEOS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,40	435,06	606,38	9,56	15,37	619,93	18,88%	728,64	0,40%
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE DU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 10x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXCEÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	551,72	881,72	168,89	184,89	735,61	18,88%	879,06	0,40%
Total do Item										1.399,25	1.614,70	0,58%
<b>10.7</b> PINTURA												
81047	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUI DO IMACAMAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,00	66,00	118,86	17,00	34,07	140,95	18,88%	167,80	0,00%
85489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUMAS DEMARÇAS. AF_06/2014	M2	4,50	8,12	36,54	4,20	18,90	95,44	18,88%	86,91	0,04%
Total do Item										196,30	233,47	0,13%
<b>10.8</b> QUADROS												
80099	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	0,80	53,79	43,83	9,87	7,80	59,93	18,88%	60,95	0,09%
271608	AGETOP	BANCADE DE GRANITO DESPELHO	M2	0,73	218,83	188,84	32,68	23,92	183,96	18,88%	218,60	0,12%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 18CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M	2,00	70,98	141,86	12,39	24,78	166,54	18,88%	198,10	0,11%
Total do Item										491,53	477,34	0,20%
11.0 DML										3.213,00	3.820,89	
<b>11.1</b> SERVIÇOS PRELIMINARES												
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,28	1,81	2,03	4,18	5,24	7,37	18,88%	8,64	0,00%
97653	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,61	4,10	76,30	9,93	184,80	261,10	18,88%	316,40	0,17%
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,16	0,81	0,81	0,79	18,88%	0,84	0,00%

Página 23 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote AA  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Goiânia -GO. CEP-74765-260  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

97093	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,00	2,11	2,11	5,62	5,62	7,65	18,88%	9,97	0,00%
30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA	M3	2,96	46,87	138,10	5,69	16,88	156,06	18,88%	169,52	0,10%
Total do Item										432,85	914,87	0,28%
11.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
86916	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM OBLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	824,76	824,76	37,73	37,73	662,49	18,88%	767,57	0,43%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,00	30,07	30,07	2,52	2,52	32,58	18,88%	38,74	0,02%
Total do Item										895,06	826,31	0,40%
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP- 65 COM 2 DUAS LAMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1,00	197,37	197,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
Total do Item										165,24	196,44	0,11%
11.4	PISO											
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 1 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLOADA (REFORÇO DO PISO)	M2	2,23	26,19	62,66	26,00	57,99	120,84	18,88%	143,86	0,08%
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L APLICAO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_09/2014	M2	2,23	22,78	50,80	7,20	16,66	86,86	18,88%	79,48	0,04%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMARITE OU GRANITINA ESPESURA 6 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	2,23	64,85	121,87	6,00	17,84	139,71	18,88%	166,00	0,09%
Total do Item										327,41	340,23	0,04%
11.5	REVESTIMENTO											

Página 24 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 44,  
Setor Jardim Dom Fernando I,  
Colônia - GO, CEP-74755-200  
Civitate: (062) 3573-7067  
CNPJ:21.554.580/0001-39



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_04/2014	M2	16,38	28,81	486,99	17,78	291,40	759,39	18,88%	801,58	0,40%	
Total do Item										759,39	801,58	0,49%	
11.6	ESQUADRIAS												
90441	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	810,33	810,33	109,21	183,21	693,54	18,88%	788,62	0,43%	
Total do Item										693,54	788,62	0,43%	
11.7	PINTURA												
88408	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAS. AF_08/2014	M2	2,23	8,12	18,11	4,20	9,37	27,46	18,88%	32,67	0,02%	
81547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMBASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	1,26	66,00	83,16	17,90	22,85	108,71	18,88%	128,67	0,07%	
Total do Item										131,19	159,34	0,09%	
11.8	DIVERSOS												
99889	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_04/2018	M	0,40	63,79	25,52	9,87	8,92	36,19	18,88%	45,40	0,02%	
Total do Item										36,19	45,40	0,02%	
12.0	CIRCULAÇÃO 2										21.438,21	28.724,87	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,32	4,10	107,80	9,93	260,36	367,86	18,88%	437,31	0,24%	
97614	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,70	1,81	23,67	4,18	81,15	84,82	18,88%	100,83	0,05%	
97605	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMBRÉRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,00	0,16	1,00	0,81	3,86	4,74	18,88%	5,63	0,00%	

Página 25 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, sala 416  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Goiânia - GO, CEP: 74735-260  
Contato: (61) 3573-7057  
CNPJ: 21.554.580/0001-94

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvelho Machado Construtora

30105	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	6,14	45,67	286,46	5,89	34,93	321,39	16,80%	362,07	0,21%
Total do Item									778,81		925,84	0,50%
12.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
COMP 5	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 3W 0 W, BASE D13	UN	6,00	157,37	944,22	7,87	47,22	991,44	18,86%	1.178,82	0,64%
Total do Item									991,44		1.178,82	0,64%
12.3	PISO											
COMP 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	26,22	28,19	736,14	26,00	691,72	1.428,86	16,86%	1.669,12	0,92%
87630	SINAPI	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRACÓ 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIÃO, ESPESURA NOM. AF_09/2014	M2	26,22	22,78	597,29	7,20	154,78	786,87	18,88%	834,48	0,51%
84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	26,22	54,65	1.437,82	8,00	209,76	1.842,66	16,88%	1.952,82	1,06%
220904	AGETOP	RODAPÉ PUNIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO	M	22,84	16,00	344,10	0,00	0,00	344,10	18,88%	408,07	0,22%
Total do Item									4.183,72		4.885,49	2,71%
12.4	ESQUADRIAS											
COMP 1	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEIA), PADRÃO MÉDIO, 109x210CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	1,00	760,37	760,37	0,00	0,00	760,37	18,88%	914,63	0,50%

Página 26 de 33

Rua Dr-2017, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia - GO, CEP:74755-160  
Contato: (662) 3373-7067  
CNPJ:21.554.580/0001-99



CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

60643	SINAPI	IST DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FICHA TÉCNICA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	881,72	2.206,88	186,89	747,88	2.954,44	18,88%	3.612,24	1,81%
COMP 3	COMPOSIÇÃO	IST DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, COM VIGOR, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FICHA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	750,67	750,67	0,00	6,00	756,67	18,88%	928,06	0,80%
Total do Item									4.804,48		6.354,93	2,61%
12.4 PINTURA												
260108	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	88,13	0,89	58,76	4,38	302,80	361,56	18,88%	429,82	0,23%
88408	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_09/2014	M2	26,22	8,12	212,91	4,20	110,12	323,83	18,88%	384,01	0,21%
84947	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUI DO EMBAZAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	83,85	101,67	8.829,20	18,10	1.517,38	10.046,88	18,88%	11.836,21	6,48%
Total do Item									10.725,16		12.780,04	6,92%
12.6 DIVERSOS												
96699	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,00	53,79	376,53	9,87	89,08	446,82	18,88%	529,75	0,28%
Total do Item									446,82		529,75	0,28%
COPA-UCM									6.814,58		8.012,37	
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
97814	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	1,81	2,03	4,16	5,24	7,27	18,88%	8,64	0,00%
97815	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,74	6,63	4,96	11,46	8,42	12,48	18,88%	14,84	0,01%
97631	SINAPI	DESMOLÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,29	4,10	21,79	8,93	82,86	74,28	18,88%	84,27	0,06%

Página 27 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 28, Lote 45,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia - GO, CEP:74765-260  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ:21.554.580/0001-89





CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

97005	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,18	0,18	0,01	0,01	0,78	18,88%	0,94	0,00%
30108	ADETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA	M3	0,98	46,67	46,67	5,69	5,69	51,48	18,98%	61,17	0,08%
Total do Item										146,25	173,58	0,09%
13.2	13.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
60972	ADETOP	TORNHEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	1,00	110,61	110,61	4,54	4,54	121,18	18,80%	144,02	0,06%
86992	SINAPI	BIFÃO DO TIPO GARRAFÃO EM PVC, 1,14" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	11,88	11,88	2,30	2,30	13,98	18,88%	16,62	0,01%
86995	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	9,23	9,23	3,54	3,54	7,77	18,88%	9,24	0,01%
Total do Item										142,90	169,86	0,09%
13.3	13.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
COMP 6	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA HERMÉTICA VIBR. COM 2 DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 8/10 W, BASE G13	UN	1,00	187,37	187,37	7,87	7,87	165,24	18,88%	196,44	0,11%
Total do Item										185,24	196,44	0,11%
13.4	13.4 PISO											
COMP 8	COMPOSIÇÃO	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 3 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA (REFORÇO DO PISO)	M2	6,29	28,19	149,16	26,00	137,59	380,77	18,88%	340,81	0,12%
87530	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAPO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_05/2014	M2	6,29	22,76	120,55	7,30	36,10	184,66	18,88%	168,61	0,10%
84181	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	6,29	54,90	299,21	8,00	42,34	321,56	18,88%	384,14	0,21%
226904	ADETOP	ROOMPÊ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA Y CM CARTO VIVO	M	11,70	16,00	176,60	0,00	0,00	175,50	18,88%	206,63	0,11%
Total do Item										932,47	1.132,29	0,62%

Página 28 de 33

Rua CF-2017, nº33, Quadra 26, Lote 46,  
Salor Jardim Dora Fernando II  
Goiânia - GO, CEP 74725-160  
Contato: (062) 3973-7067  
CNPJ: 21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

13.3 REVESTIMENTO												
87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 8 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	0,50	28,91	14,26	17,79	8,90	23,16	16,88%	27,53	0,01%
Total do Item										23,16	27,53	0,01%
13.6 ESQUADRIAS												
91570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAPUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,74	433,06	318,30	8,86	7,02	326,32	18,88%	366,74	0,21%
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (SLEVE OU MÓDIA), PADRÃO MÉDIO, 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, TIPO INCLUSIVO DOGRADUAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	510,33	510,33	153,21	153,21	863,54	18,88%	786,82	0,43%
Total do Item										988,86	1.175,58	0,64%
13.7 PINTURA												
1260105	AGETOP	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	34,27	0,86	29,13	4,38	190,08	179,21	18,98%	215,04	0,12%
80488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUBAS DEMÃOIS. AF_08/2014	M2	5,29	8,12	42,97	4,20	22,23	65,20	18,98%	77,81	0,04%
84547	SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMACASSAMENTO E FUNDO FROFRAADOR	M2	34,27	89,00	2.261,49	17,90	813,34	2.874,83	18,98%	3.417,60	1,60%
Total do Item										3.118,24	3.708,15	2,02%
13.8 DIVERSOS												
271606	AGETOP	BANCADA DE GRANITO DE TELHADO	M2	0,60	218,93	131,18	32,68	19,61	160,79	18,88%	179,28	0,10%
94449	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_04/2018	M	0,80	53,70	32,27	9,87	5,92	38,10	18,88%	45,40	0,02%
COMP 4	COMPOSIÇÃO	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 84 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M	1,06	70,93	74,46	12,30	13,01	67,49	18,88%	104,00	0,06%
Total do Item										276,47	328,66	0,19%
14.0		REDE HIDRÁULICA DO TELHADO E PRUMADAS							7.815,53		9.408,08	

Página 29 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 96,  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Goiânia - GO, CEP:74765-200  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ:21.554.580/0001-19



**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA**



Carvalho Machado Construtora

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
87847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROcimento, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	M2	113,10	0,97	84,47	1,85	188,82	251,08	18,88%	298,49	0,18%
									251,08		298,49	0,18%
14.2 INSTALAÇÕES MECÂNICAS												
89957	SINAPI	PORTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SURREAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RISCO E CHUVAMENTO EM ALVERARIA. AF_12/2014	UN	10,00	34,89	348,50	59,76	597,60	944,10	18,88%	1.122,38	0,61%
94429	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROcimento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	175,77	703,08	19,87	79,28	781,36	18,88%	928,68	0,60%
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROcimento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	211,63	847,32	20,28	81,34	928,68	18,88%	1.103,63	0,60%
89156	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,53	44,24	1,72	13,76	88,00	18,88%	98,98	0,04%
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	17,05	136,40	2,48	19,84	186,24	18,88%	186,74	0,10%
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	9,56	573,60	0,88	40,80	638,40	18,88%	758,93	0,41%
81492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROcimento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	33,12	165,60	5,42	27,10	192,70	18,88%	229,09	0,12%
									3.699,16		4.397,89	2,38%
14.3 COBERTURA												

Página 30 de 33

Rua DF-2017, nº53, Quadra 26, Lote 46,  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Goiânia - GO, CEP:74765-160  
Contato: (062) 3573-7067  
CNPJ:21.554.580/0001-39

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

84207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2018	M2	113,10	32,06	3.626,98	3,00	339,30	3.885,28	18,88%	4.713,83	7,50%
Total do Item									3.965,28		4.713,83	2,50%
16.0		SERVIÇOS GERAIS						4.977,00			5.917,73	
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	180,00	1.860,00	28,00	290,00	2.080,00	18,88%	2.437,04	1,32%
93551	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTILHÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPRENSIVA, NÃO INDICADO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	164,20	1.870,40	65,00	660,00	2.650,40	18,88%	3.127,02	1,70%
270561	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA (OBRAS CIVIS)	M2	170,00	0,50	86,00	1,20	212,50	287,50	18,88%	351,67	0,10%
Total do Item									4.977,00		5.917,73	3,22%
16.0		ADMINISTRAÇÃO						17.284,32			20.547,89	
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00	2,09	226,72	64,00	8.812,00	7.137,72	18,88%	8.486,32	4,81%
90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	2,78	1.805,80	16,00	8.640,00	10.148,80	18,88%	12.082,27	8,55%
Total do Item									17.284,32		20.547,89	11,17%
Total Geral									164.776,85		194.903,00	100,00%

CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO  
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO  
CONSTRUTORA



Carvalho Machado Construtora

2. COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,80%
LUCRO	L	2,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
SEGUROS	S	0,06%
GARANTIAS	G	0,06%
RISCOS	R	0,56%
COFINS	CO	3,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	CPRB	4,50%
PIS	PIS	0,65%
<b>BDI COM DESONERAÇÃO</b>	<b>BDI DES</b>	<b>18,88%</b>

095: BDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO Nº2.622/2013 - TCU

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBSERVAÇÕES

DECRETO Nº 1.788, DE 15 DE JULHO DE 2015

Aprova o Regulamento do Código Tributário Municipal de Goiânia (RCTM).

Art. 127. O prestador dos serviços de que tratam os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços do art. 52 da Lei nº 5.040/75, quando responsável pelo recolhimento do Imposto, poderá aplicar a redução de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do serviço, a título de material aplicado, conforme previsto nos § 1º e § 2º, do art. 126, deste Regulamento.

ISS = 5,00%

Alíq. Início 40% (40%)

3,00%

Página 32 de 33

Rua 134-2019, nº53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II,  
Goiânia - GO, CEP:74705-260  
Contato: (61) 3573-7067  
CNPJ:21.554.560/0001-39

**CONTRATO Nº 5202/2020-HMI CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA**



Carvalho Machado Construtora

**3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	TOTAL	PERCENTU AL DO TOTAL	PERÍODO - MÊS				TOTAL ACUMUL.
		R\$	R\$		ENTRADA	1º	2º	3º - 15 DIAS	
1	SALA 1	R\$ 20.780,22	R\$ 24.844,08	13,4%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					6.191,02	8.523,42	9.697,62	0,00	24.844,08
2	SALA 2	R\$ 20.911,00	R\$ 24.984,81	13,2%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					5.096,15	8.524,51	9.733,94	0,00	24.984,81
3	ISOLAMENTO	R\$ 9.018,28	R\$ 10.720,88	6,7%					
					25%	35%	40,00%		100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					2.254,22	3.752,31	4.288,35	0,00	10.720,88
4	ARÇAO	R\$ 4.610,34	R\$ 5.368,48	2,8%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.152,57	1.877,32	2.146,19	0,00	5.368,48
5	CIRCULAÇÃO 1	R\$ 10.731,57	R\$ 12.787,96	6,8%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					3.187,42	4.465,19	5.103,06	0,00	12.787,96
6	EXPURSO	R\$ 3.581,76	R\$ 4.287,98	2,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.064,50	1.490,23	1.703,18	0,00	4.287,98
7	POSTO DE ENFERMAGEM	R\$ 4.479,84	R\$ 5.314,89	2,9%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.374,67	1.661,18	2.129,88	0,00	5.314,89
8	PREPARO DE MEDICAMENTOS	R\$ 6.294,90	R\$ 6.294,89	3%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.573,65	2.203,11	2.517,84	0,00	6.294,89
9	REPOUSO MÉDICO	R\$ 10.166,86	R\$ 12.086,38	7%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					3.021,69	4.240,22	4.894,64	0,00	12.086,38
10	BANHEIRO	R\$ 4.813,08	R\$ 6.940,70	3,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.490,18	2.044,25	2.334,28	0,00	6.940,70
11	DAL - DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.213,20	R\$ 3.870,60	2,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					955,17	1.337,24	1.578,28	0,00	3.870,60
12	CIRCULAÇÃO 2	R\$ 21.633,21	R\$ 26.724,67	14,0%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					5.431,17	8.003,63	10.289,87	0,00	26.724,67
13	COCAUDON	R\$ 6.614,58	R\$ 6.912,37	3%					
					25%	35%	40,00%	0,00%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.728,09	2.416,33	2.764,85	0,00	6.912,37
14	REDE HIDRÁULICA DO SISTEMA PRINCIPAL	R\$ 7.915,83	R\$ 8.409,99	4,0%					
					25%	35%	40,00%	33%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					2.359,59	1.842,00	2.070,20	5.105,29	8.409,99
15	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.877,80	R\$ 6.917,73	3,6%					
					25%	35%	40,00%	33%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					1.476,45	1.163,55	1.301,80	1.975,85	6.917,73
16	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 17.284,32	R\$ 20.347,89	11,0%					
					25%	35%	40,00%	33%	100,00%
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					5.136,00	4.106,52	4.520,47	6.705,70	20.347,89
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					48.000,02	69.618,73	87.143,47	11.838,85	184.000,06
	TOTAL MENSAL								
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 184.778,05	R\$ 184.000,06	100,00%					
	PERCENTUAL DO MÊS				23%	32%	33%	6%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO				23%	32%	68%	100%	

Rua DF 2017, n.º 53, Quadra 26, Lote 48,  
Setor Jardim Dom Fernando II  
Goiânia -GO, CEP-74762-760  
Contato: (62) 3573-7967  
CNPJ: 21.554.580/0001-39